



RESUM DE LES ACTUACIONS DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L'ENTORN DE SANT NAZARI

1.- Antecedents

El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura ha sol·licitat a l'Obra Social de Caixa Manlleu finançament per dur a terme el projecte de Rehabilitació de l'ermita de Sant Nazari, dins de la finca de La Grevolosa, declarada d'Utilitat Pública, i propietat de la Generalitat de Catalunya.

Caixa Manlleu ha concedit al Consorci de la vall del Ges, Orís i Bisaura la quantitat de centvint mil euros amb zero cèntims (120.000,00 €) per dur a terme el projecte. L'Àrea del Medi Natural dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Medi Ambient i Habitatge redacta el projecte executiu en base a les actuacions que tot seguit es detallen. Cal tenir en compte que aquestes actuacions són una primera proposta que s'acabarà de definir i amidar en el projecte executiu.

2.- Actuacions a realitzar.

Les actuacions es centraran en els recursos exteriors, especialment en els accessos a peu, que es dotaran d'elements didàctics, imprescindibles en aquest tipus d'instal·lacions.

2.1.- Actuacions des de l'aparcament fins l'ermita de Sant Nazari.

En primer lloc caldrà condicionar l'aparcament superior, reperfilant el talús existent i revegetant-lo. En segon lloc és important tornar a habilitar la connexió de l'aparcament el camí existent que segueix el barranc per poder transportar el material necessari de les obres i per tasques de manteniment. En l'aparcament de la part baixa es delimitaran les places d'aparcament amb fusta tornejada i impregnada clavada al terra. El camí que surt de l'aparcament es desbrossarà per recuperar la secció de servei per tal de ser transitable fins el punt final, on hi ha l'antiga plaça carbonera. En aquest punt es construirà una carbonera i es protegirà de la pluja amb un cobert de fusta. Servirà d'element didàctic, junt amb un plafó explicatiu de la construcció d'una carbonera i de les condicions de vida de l'època. Al llarg del sender es col·locaran els senyals direccionals necessaris.



Foto 1 i 2.- Imatge d'una carbonera sencera i una carbonera amb la part interior visible.



Ges Bisaura
Empresa d'Inserció

A partir d'aquest punt comença el sender, on s'han de fer treballs per millorar el seu ús, ja que es torna impracticable quan plou. Aquests treballs consistiran en la construcció d'escales en els trams més pendents, baranes on sigui necessari, i una petita passarel·la en la cruïlla amb el barranc.

En el tram final, ja arribant a l'ermita caldrà canalitzar l'aigua que baixa pel barranc quan plou.

2.2.- Obres a l'entorn de l'ermita.

Es projecta acabar l'enllossat perimetral al voltant de l'ermita, i la canalització de l'aigua dels baixants de la teulada fins un depòsit soterrat de pluvials, i la restauració de la font de Sant Nazari.



Foto 3.- Detall de l'ermita amb l'enllossat perimetral en la part nord.

2.3.- Obres des de l'ermita de Sant Nazari fins la fageda de la Grevolosa.

Aquestes obres consistiran en donar continuïtat als dos senders que connecten l'ermita amb la fageda mitjançant la construcció de baranes i escales.



Fotos 4 i 5.- Escales de fusta tornejada i tanca de fusta. FCSA